

怀化市农业农村局文件

怀农发〔2026〕28号

怀化市农业农村局 关于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇等3个 乡镇仲夏村等5个村高标准农田建设项目 (二〇二六年,新增建设)初步设计的批复

溆浦县农业农村局:

你局报来的《关于请求批复怀化市溆浦县卢峰镇等3个乡镇仲夏村等5个村高标准农田建设项目(二〇二六年,新增建设)初步设计的请示》(溆农〔2026〕34号)已收悉。经组织专家审查,并报局党组研究,原则同意你县上报的初步设计请示,现将有关事项批复如下:

一、项目选址

中都乡上尚村,卢峰镇仲夏村、马田坪村、桐木坨村,淘金

坪乡乡门村，共 3 个乡镇 5 个行政村，作为 2026 年高标准农田新增建设项目区。

二、项目投资

计划高标准农田新增建设任务 0.264 万亩，项目总投资 792 万元，其中中央财政资金为 638.84 万元，省级配套资金为 153.16 万元，项目建设工期为 14 月。

三、项目任务

1.农田地力提升：土壤改良 2376 亩。

2.灌溉和排水：塘堰（坝）1 座，拦河（闸）坝 1 座，衬砌明渠（沟）9.89 公里。

3.田间道路：机耕路 5.335 公里。

4.农田防护与生态环境保护：岸坡防护工程 190 米。

5.科技推广措施：仪器设备 101 台，耕地质量监测 53 处。

6.其他工作及措施：项目管理费 23.69 万元，设计费 17.67 万元，监理费 14.13 万元，安全文明施工措施费 16.20 万元，工程保险费 3.08 万元，工程管护费 10.60 万元。

请你单位协同设计单位，在施工阶段根据专家评审意见进一步优化设计。按照相关规定，加强组织管理，落实主体责任，确保按时保质保量完成建设任务。根据《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）和《湖南省高标准农田建设项目初步设计技术规程》（HNNY457-2024）等要求，做好高标准农田建设上

图入库工作，不能把“在 25 度以上坡耕地、严格管控类耕地，生态保护红线内区域，露天采矿权范围线内区域、退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等禁止区域”纳入高标准农田建设范围；项目区不能重复建设、不能出现重复上图入库、在非耕地建高标准农田、在“非农化”和“非粮化”耕地建高标准农田、未实施农田基础设施建设或农田地力提升工程建设虚假上图和抛荒等情况；高标准农田建设项目实施完成后，要按照规定纳入永久基本农田实施保护。

附件：1.农田建设项目建设任务及资金投入情况表

2.农田建设项目投资和任务情况表

3.农田建设项目预期效益表

4.重点支持领域投资和任务情况表

5.农田建设项目单项工程计划表



怀化市农业农村局办公室

2026 年 9 月 22 日印发

附件1

农田建设项目建设任务及资金投入情况表

单位	项目名称	建设地点 (乡镇村)		建设任务（万亩）					资金投入（万元）														备注		
				小计	其中： 新增建设	其中： 改造提升	其中： 投融资创 新面积	其中： 高效节水 灌溉	合计	中央 财政 资金	地方财政资金				地方政府其他投入						社会投入				
		乡 镇 名	村名								小计	省级	市级	县级	小计	地方 政府 债券	新增 耕地 指标 调剂 收益	土地 出让 收益	政府 贷款	其他	小计	社会 主体 贷款		社会 自筹 资金 （含 投资 投 劳）	
溆浦县农业农村局	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇等3个乡镇仲夏村等5个村高标准农田建设项目（二0二六年，新增建设）	、中都乡卢峰镇、淘金坪乡	中都乡上尚村，卢峰镇仲夏村、马田坪村、桐木坨村，淘金坪乡乡门村	0.264	0.264				792	638.8	153.2	153.16													

附件2

农田建设项目投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）
						投资总额
栏次			1	2	3	4
高标准农田建设项目	亩	1	2640	792.00		
一、田块整治		2				
1.田块修筑	亩	3				
2.耕作层剥离和回填	亩	4				
3.细部平整	亩	5				
二、土壤改良		6	2376	21.55		
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7				
2.酸化土壤治理	亩	8	1497	7.49		
3.盐碱土壤治理	亩	9				
4.污染土壤修复	亩	10				
5.地力培肥	亩	11	879	14.06		
三、灌溉和排水		12		476.91		
1.塘堰（坝）	座	13	1	18.36		
2.拦河（闸）坝	座	14	1	5.90		
3.农用井	座	15				
4.小型集雨设施	座	16				
5.泵站	座	17				
6.疏浚沟渠	公里	18				
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	9.89	452.65		
8.排水暗渠（管）	公里	20				
9.渠系建筑物		21				
其中：水闸	个	22				
渡槽	个	23				
倒虹吸管	个	24				
农桥	个	25				
涵洞	个	26				
跌水	个	27				
其它	个	28				

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资（万元）
						投资总额
栏次			1	2	3	4
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29				
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30				
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31				
13.其他水利措施		32				
四、田间道路		33		151.96		
1.机耕路	公里	34	5.335	151.96		
其中：硬化道路	公里	35				
2.生产路	公里	36				
3.其他田间道路	公里	37				
五、农田防护与生态环境保护		38		19.28		
1.农田林网工程	米	39				
2.岸坡防护工程	米	40	190	19.28		
3.沟道治理工程	米	41				
4.坡面防护工程	米	42				
六、农田输配电		43				
1.10kv以下的高压输电线路	公里	44				
2.低压输电线路	公里	45				
3.变压器	台	46				
4.配电箱（屏）	处	47				
七、科技推广措施		48		36.93		
1.技术培训	人次	49				
2.仪器设备	台、件	50	101	23.68		
3.耕地质量监测	处	51	53	13.25		
八、其他工作及措施		52		85.37		
1.项目管理费	项	53	1	23.69		
2.其他费用		54		61.68		
（1）监理费	项	56	1	14.13		
（2）设计费	项	55	1	17.67		
（3）安全文明施工措施费	项	56	1	16.20		
（4）工程保险费	项	57	1	3.08		
（5）工程管护费	项	58	1	10.60		

附件3

农田建设项目预期效益表

项目名称	单位	行号	数值
(一) 农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	
其中：新增水田面积	亩	3	
新增耕地平均增加等级	级	4	
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	0.22
新增和改善排水达标面积	万亩	6	0.0841
新增节水灌溉面积	万亩	7	
其中：高效节水灌溉面积	万亩	8	
年节约水量	万立方米	9	6.8
灌溉水利用率提高	百分比	10	15
增加农田林网防护面积	万亩	11	
增加机耕面积	万亩	12	0
农业综合机械化提高值	百分比	13	20
道路通达率	百分比	14	90
蓄水池容量	万立方米	15	
(二) 年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	10.56
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	3.96
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	8
(三) 项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	1985
项目区年直接受益农业人口数	人	24	11000
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	101
项目区公众满意度	百分比	26	95
(四) 其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	
治理盐碱化土地面积	万亩	29	
治理酸化土地面积	万亩	30	
治理沙化土地面积	万亩	31	
控制水土流失面积	万亩	32	
项目区土地流转面积	万亩	33	
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	
其中:农业龙头企业个数	个	35	
农民合作组织个数	个	36	
家庭农场个数	个	37	
种粮大户个数	个	38	

附件4

重点支持领域投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）			备注
				合计	财政资金	其他资金	
栏次			1	2	3	4	5
1、“两区”范围内项目区情况	个	1	1	792	792		
高标准农田建设项目面积	亩	2	2640	792	792		
其中：高效节水灌溉措施面积	亩						
2、大中型灌区范围内项目区情况（如：舞水大型灌区）							
高标准农田建设项目面积							

附件2

农田建设项目单项工程计划表

编制单位:溆浦县农业农村局

项目名称:湖南省怀化市溆浦县卢峰镇等3个乡镇仲夏村等5个村高标准农田建设项目（二〇二六年，新增建设）

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系（E,N）	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
			总投资				亩	2640.00	792.00	638.84	153.16			
一			田块整治											
二			土壤改良					2376.00	21.55	19.48	2.07			
(一)			酸化土壤治理	施生石灰			亩	1497.00	7.49	6.77	0.72			
1.1	中都乡	上尚村		上尚村施生石灰(2026-HHXP-TG-001)	E110°48'21.4955",N27°42'19.2243"	施撒生石灰100kg/亩。指标标准:符合农业行业 NY/T 3443-2019标准,生石灰(粉):钙镁氧化物(CaO+MgO之和)含量>75%;熟石灰(粉):>55%;白云石/石灰石:>40%。	亩	1351.00	6.76	6.11	0.65			
1.2	淘金坪乡	乡门村		乡门村施生石灰(2026-HHXP-TG-002)	E110°42'14.1222",N27°49'45.8440"	施撒生石灰100kg/亩。指标标准:符合农业行业 NY/T 3443-2019标准,生石灰(粉):钙镁氧化物(CaO+MgO之和)含量>75%;熟石灰(粉):>55%;白云石/石灰石:>40%。	亩	146.00	0.73	0.66	0.07			
(二)			地力培肥	施生物有机肥			亩	879.00	14.06	12.71	1.35			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
2.1	卢峰镇	仲夏村		仲夏村施生物有机肥 ((2026-HHXP-TG--003)	E110°33'20.5666",N27°52'10.7038"	施撒生物有机肥100kg/亩。指标标准:符合农业行业 NY 884-2012标准, 有机质含量(以干基计)≥40%, 有效活菌数≥0.2亿/g(枯草芽孢杆菌等), 水分含量≤30%, PH值5.5-8.5, 总养分(N+P2O5+K2O)≥5.0%。	亩	158.00	2.53	2.29	0.24			
2.2	卢峰镇	马田坪村		马田坪村施生物有机肥 ((2026-HHXP-TG--004)	E110°34'57.7779",N27°53'22.1576"	施撒生物有机肥100kg/亩。指标标准:符合农业行业 NY 884-2012标准, 有机质含量(以干基计)≥40%, 有效活菌数≥0.2亿/g(枯草芽孢杆菌等), 水分含量≤30%, PH值5.5-8.5, 总养分(N+P2O5+K2O)≥5.0%。	亩	577.00	9.23	8.34	0.89			
2.3	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨村施生物有机肥 ((2026-HHXP-TG--005)	E110°32'51.0277",N27°54'38.8767"	施撒生物有机肥100kg/亩。指标标准:符合农业行业 NY 884-2012标准, 有机质含量(以干基计)≥40%, 有效活菌数≥0.2亿/g(枯草芽孢杆菌等), 水分含量≤30%, PH值5.5-8.5, 总养分(N+P2O5+K2O)≥5.0%。	亩	144.00	2.30	2.08	0.22			
三			灌溉与排水					0.00	476.91	431.16	45.75			
(一)			塘堰(坝)						24.26	21.93	2.33			
1	卢峰镇	仲夏村		仲夏村板栗山塘加固(2026-HHXP-EK-001)	110°33'23.1135"E,27°52'40.0085"N	山塘坝长35m, 坝顶宽3m, 坝高4m, 新建卧管、涵管及溢洪道	座	1.00	18.36	16.60	1.76			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
2	中都乡	上尚村		上尚村18组拦溪坝整修(2026-HHXP-BK-001)	E110°48'35.9334",N27°42'44.1226"	坝长7.6m, 宽1.2m, 高2.3m, 浆砌石重力坝	座	1.00	5.90	5.33	0.57			
(二)			泵站				座	0.00	0.00	0.00	0.00			
(三)			衬砌明渠(沟)				km	9.690	452.65	409.23	43.42			
一)			骨干灌渠				km	8.890	126.63	114.48	12.15			
1	中都乡	上尚村		上尚村2组灌渠(2026-HHXP-QG-001)	110°48'17.0140"E,27°42'48.3254"N110°48'18.3681"E,27°42'51.2162"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm,田间进出口2处,涵管1座, 材料人力转运800m	km	0.120	1.77	1.60	0.17			
2	中都乡	上尚村		上尚村4组01灌渠(2026-HHXP-QG-002)	110°48'07.1509"E,27°42'27.8030"N110°48'15.6497"E,27°42'27.9454"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口10个, 涵管2座。材料人力二次转运800m。	km	0.500	7.62	6.89	0.73			
3	中都乡	上尚村		上尚村4组02灌渠(2026-HHXP-QG-003)	110°48'16.3536"E,27°42'25.8445"N 110°48'16.7506"E,27°42'35.5748"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口5个, 涵管2座。材料人力二次转运800m。	km	0.340	4.66	4.21	0.45			
4	中都乡	上尚村		上尚村5组灌渠(2026-HHXP-QG-004)	110°48'30.0434"E,27°42'41.1090"N 27°42'41.1090"E,27°42'40.7526"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm,田间进出口3处, 涵管1座, 材料人力转运800m	km	0.220	3.61	3.26	0.35			
5	中都乡	上尚村		上尚村6组灌渠01(2026-HHXP-QG-005)	110°48'02.9343"E,27°42'11.8166"N 110°48'14.8718"E,27°42'16.1743"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口8个, 涵管2座。材料人力二次转运800m。	km	0.430	6.94	6.27	0.67			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
6	中都乡	上尚村		上尚村6组灌渠02 (2026-HHXP-QG-006)	27°42'16.1743"E,27°42'12.8386"N 110°48'21.2598"E,27°42'18.0702"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口3个, 涵管1座。材料人力二次转运200m。	km	0.160	2.44	2.21	0.23			
7	中都乡	上尚村		上尚村7组灌渠 (2026-HHXP-QG-007)	110°48'12.0741"E,27°42'07.2780"N 110°48'21.2598"E,27°42'18.0702"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口10个, 涵管2座。材料人力二次转运800m。	km	0.500	6.87	6.21	0.66			
8	中都乡	上尚村		上尚村葡萄拢灌渠 (2026-HHXP-QG-008)	110°48'19.8262"E,27°42'26.1904"N 110°48'18.0179"E,27°42'33.0081"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口5个, 涵管1座。材料人力二次转运800m。	km	0.180	3.43	3.10	0.33			
9	中都乡	上尚村		上尚村8组灌渠01 (2026-HHXP-QG-009)	110°48'23.9067"E,27°42'15.3568"N 110°48'23.3389"E,27°42'20.6437"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 左侧靠公路, 田间进出水口3个, 涵管1座。材料人力二次转运400m。	km	0.180	2.77	2.50	0.27			
10	中都乡	上尚村		上尚村8组灌渠02 (2026-HHXP-QG-010)	110°48'27.2629"E,27°42'06.2906"N 110°48'26.6463"E,27°42'16.9080"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口7个, 涵管2座。材料人力二次转运300m。	km	0.360	4.64	4.19	0.45			
11	中都乡	上尚村		上尚村8组灌渠03 (2026-HHXP-QG-011)	110°48'17.9638"E,27°42'04.5618"N 110°48'21.5332"E,27°42'07.7018"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口3个, 涵管1座。材料人力二次转运400m。	km	0.180	2.83	2.56	0.27			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系 (E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
12	中都乡	上尚村		上尚村9组01灌渠 (2026-HHXP-QG-012)	110°48'20.8956"E,27°41'53.5641"N 110°48'17.1529"E,27°41'55.8440"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口3个, 涵管1座。材料人力二次转运400m。	km	0.140	2.05	1.85	0.20			
13	中都乡	上尚村		上尚村9组02灌渠 (2026-HHXP-QG-013)	110°48'11.5488"E,27°41'59.5201" 110°48'15.4796"E,27°41'59.2230"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口4个, 涵管1座。材料人力二次转运400m。	km	0.220	3.01	2.72	0.29			
14	中都乡	上尚村		上尚村9组03灌渠 (2026-HHXP-QG-014)	110°48'13.5839"E,27°41'59.9185" 110°48'17.8652"E,27°41'57.2190"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口3个, 涵管1座。材料人力二次转运400m。	km	0.110	2.10	1.90	0.20			
15	中都乡	上尚村		上尚村10组灌渠 (2026-HHXP-QG-015)	110°48'28.7477"E,27°41'30.1451"N 110°48'22.3842"E,27°41'35.6837"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口5个, 涵管2座。材料人力二次转运600m。	km	0.280	4.08	3.69	0.39			
16	中都乡	上尚村		上尚村14组灌渠 (2026-HHXP-QG-016)	110°49'14.5955"E,27°42'13.0344"N 110°49'04.7726"E,27°42'12.2443"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口7个, 涵管2座。材料人力二次转运300m。	km	0.340	4.40	3.98	0.42			
17	中都乡	上尚村		上尚村18组灌渠 (2026-HHXP-QG-017)	110°48'36.2668"E,27°42'43.8636"N 110°48'24.9700"E,27°42'45.8866"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口9个, 涵管2座。材料人力二次转运800m。	km	0.460	7.66	6.93	0.73			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系 (E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
18	中都乡	上尚村		上尚村19组灌渠 (2026-HHXP-QG-018)	110°48'31.4482"E,27°42'54.9125"N 110°48'23.2536"E,27°42'53.7014"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口7个, 涵管2座。材料人力二次转运300m。	km	0.260	3.46	3.13	0.33			
19	中都乡	上尚村		上尚村20组灌渠 (2026-HHXP-QG-019)	110°48'34.9454"E,27°43'08.1603"N 110°48'23.9111"E,27°43'02.9970"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口10个, 涵管3座。材料人力二次转运300m。	km	0.430	5.62	5.08	0.54			
20	卢峰镇	仲夏村		仲夏村板栗排灌渠 (2026-HHXP-QG-020)	110°33'23.0218"E,27°52'38.8866"N 110°33'24.3156"E,27°52'35.9414"N	B*H=0.8*0.8, 前面段位埋涵管段, 后面段为明渠段; C25砼边墙及底板厚0.2m, 田间进出口3处, 涵管1座, 材料人力转运100m	km	0.110	6.88	6.22	0.66			
21	卢峰镇	仲夏村		仲夏村高坝01支渠 (2026-HHXP-QG-021)	110°32'55.8552"E,27°52'14.5968"N 110°33'00.8371"E,27°52'16.2155"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出口3处, 涵管1座, 材料人力转运200m	km	0.130	2.31	2.09	0.22			
22	卢峰镇	仲夏村		仲夏村园田化03灌渠 (2026-HHXP-QG-022)	110°33'18.8311"E,27°52'04.1359"N 110°33'19.9656"E,110°33'19.9656"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出口1处, 涵管1座, 材料人力转运100m	km	0.070	1.27	1.15	0.12			
23	卢峰镇	仲夏村		仲夏村橘子场02灌渠 (2026-HHXP-QG-023)	110°33'11.4858"E,27°51'55.0703"N 110°33'20.1225"E,110°33'20.1225"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间进出口7处, 涵管2座, 材料人力转运300m	km	0.370	6.43	5.81	0.62			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
24	淘金坪乡	乡门村		乡门村8组灌渠(2026-HHXP-QG-024)	110°34'53.7703"E, 27°52'29.7325"N 110°34'50.4785"E,27°52'39.8741"N	B*H=0.3*0.3, C25砼边墙厚0.1-0.2m, C25砼底板厚10cm, 田间进出水口12个, 涵管3座。材料人力二次转运800m。	km	0.600	11.67	10.55	1.12			
25	淘金坪乡	乡门村		乡门村20组灌渠(2026-HHXP-QG-025)	110°34'53.7703"E, 27°52'29.7325"N 110°34'50.4785"E,27°52'39.8741"N	B*H=0.15*0.15, C25砼边墙厚0.1m, C25砼底板厚10cm, 田间出水口20处, 涵管5座, 材料人力二次运距800m, 农渠4条流向农田。	km	2.200	18.11	16.37	1.74			
二)			骨干排水渠				km	0.800	326.02	294.74	31.28			
1	卢峰镇	马田坪村		马田坪村排水渠(2026-HHXP-QP-001)	110°34'50.0539"E, 27°52'39.7721"N 110°34'45.3064"E,27°52'47.7643"N	C25混凝土挡墙高2.0-2.5m, 挡墙边新建2.5m宽生产路	km	0.750	320.98	290.19	30.79			
2	卢峰镇	仲夏村		仲夏村地坪排水渠整修(2026-HHXP-QP-002)	110°33'31.9223"E,27°52'06.8413"N 110°33'30.0713"E,27°52'07.3739"N	B*H=1.2*1.2, 浆砌石挡墙高1.2m, 材料人力转运200m	km	0.050	5.04	4.56	0.48			
四			田间道路					5.335	151.96	137.38	14.58			
一)			机耕路				km	5.335	143.01	129.29	13.72			
1	中都乡	上尚村		上尚村4组机耕路(2026-HHXP-JS-001)	110°33'00.3120"E,27°55'09.5365"N 110°33'30.2796"E,27°55'00.7201"N	路面宽3m, 碎石路面厚8cm; 浆砌石路肩高1.0m。下田坡口8座, 过路涵管D300共3座, 盖板涵2座。	km	0.47	12.92	11.68	1.24			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系 (E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
2	中都乡	上尚村		上尚村6组机耕路 (2026-HHXP-JS-002)	110°32'54.2851"E,27°54'33.5090"N 110°33'01.1649"E,27°54'30.8944"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm；浆砌石路肩高0.6m。下田坡口20座，过路涵管D300共3座，盖板涵2座。	km	1.18	29.76	26.91	2.85			
3	中都乡	上尚村		上尚村葡萄拢机耕路 (2026-HHXP-JS-003)	110°33'06.3306"E,27°54'31.8642"N 110°32'55.6520"E,27°54'22.5033"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm；浆砌石路肩高0.6m。下田坡口4座，过路涵管D300共1座，盖板涵1座。	km	0.27	8.92	8.06	0.86			
4	中都乡	上尚村		上尚村14组机耕路 (2026-HHXP-JS-004)	110°32'43.8965"E,27°54'29.0824"N 110°32'54.2754"E,27°54'23.4615"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm。下田坡口2座，过路涵管D300共2座。	km	0.25	2.87	2.59	0.28			
	中都乡	上尚村		上尚村19组01机耕路 (2026-HHXP-JS-005)	110°32'39.8148"E,27°54'23.0477"N 110°32'55.2785"E,27°54'21.9802"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm；浆砌石路肩高0.6m。下田坡口3座，过路涵管D300共3座。	km	0.22	3.79	3.43	0.36			
5	中都乡	上尚村		上尚村19组02机耕路 (2026-HHXP-JS-006)	110°45'43.6993"E,27°48'29.0238"N 110°45'42.7139"E,27°48'28.7850"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm；浆砌石路肩高0.6m。下田坡口3座，过路涵管D300共1座。	km	0.15	5.62	5.08	0.54			
	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨饲料场至搅拌站机耕路 (2026-HHXP-JS-007)	110°48'19.9164"E,27°42'39.9122"N 110°48'16.6277"E,27°42'25.6086"N	路面宽3m，碎石路面厚8cm；浆砌石路肩高1.0m；盖板涵1座，下田坡口3座。	km	1.09	40.31	36.44	3.87			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
6	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨1组01机耕路 (2026-HHXP-JS-008)	110°48'14.2305"E,27°42'21.2534"N 110°48'17.6947"E,27°42'17.9141"N	路面宽3m, 碎石路面厚8cm; 浆砌石路肩高1.1-2m; 下田坡口1座。	km	0.25	5.62	5.08	0.54			
7	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨1组02机耕路 (2026-HHXP-JS-009)	110°48'19.8262"E,27°42'26.1904"N 110°48'18.0179"E,27°42'33.0081"N	路面宽3m, 碎石路面厚8cm; 机耕桥1座。 下田坡口4座。	km	0.52	8.72	7.88	0.84			
	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨1组溪边机耕路 (2026-HHXP-JS-010)	110°49'04.8404"E,27°42'08.6019" 110°49'08.0290"E,27°42'10.2821"N	路面宽3m, 碎石路面厚8cm; 下田坡口1座; 过路涵管1座。	km	0.46	8.45	7.64	0.81			
	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨古道01机耕路 (2026-HHXP-JS-011)	110°48'26.9943"E,27°42'46.8275"N 110°48'23.1399"E,27°42'46.7691"N	路面宽3m, 碎石路面厚8cm; 浆砌石路肩高1.0m。 下田坡口2座, 过路涵管2座, 盖板涵1座。	km	0.48	16.03	14.49	1.54			
二)			机耕桥				座	2.00	8.95	8.09	0.86			
1	中都乡	上尚村		上尚村19组机耕桥(2026-HHXP-JGQ-001)	110°48'19.6166"E,27°42'38.6852"N	机耕桥长5m(净跨4m), 高1.9m(净高1.6m), 宽4m(净宽3.5m)	座	1.00	4.61	4.17	0.44			
2	卢峰镇	桐木坨村		桐木坨1组机耕桥(2026-HHXP-JGQ-002)	110°32'39.8148"E,27°54'23.0477"N	机耕桥长5m(净跨4m), 高1.9m(净高1.6m), 宽4m(净宽3.5m)	座	1.00	4.34	3.92	0.42			
五			农田防护与生态环境保护					0.00	19.28	17.43	1.85			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000国家大地坐标系(E,N)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源(万元)					备注
	所在乡镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	地方政府其他投入	社会投入	
一)			岸坡防护工程				km	0.19	18.37	16.61	1.76			
	中都乡	上尚村		上尚村2组护坎(2026-HHXP-FD-001)	110°48'22.0720"E,27°42'50.6411"N 110°48'21.9607"E,27°42'50.3189"N	浆砌石挡墙，高2.0m，顶宽0.6m，基础深1m。	km	0.01	0.91	0.82	0.09			
1	中都乡	上尚村		上尚村4组护坎(2026-HHXP-FD-002)	110°48'19.6166"E,27°42'38.6852"N 110°48'17.1774"E,27°42'33.3591"N	浆砌石挡墙，高2.0-2.5m，顶宽0.6m，基础深1m。	km	0.18	18.37	16.61	1.76			
六			科技推广措施					0.00	36.93	33.39	3.54			
1				仪器设备		风吸式太阳能杀虫灯安装	台	101.00	23.68	21.41	2.27			
2				耕地质量监测		项目区取土样检测，并开展建设前后耕地质量等级评定。	处	53.00	13.25	11.98	1.27			
七			其他工作及措施					0.00	85.37	0.00	85.37			
1				项目管理费		项目管理费	项	1.00	23.69		23.69			
2				监理费		监理费	项	1.00	14.13		14.13			
3				设计费		设计费	项	1.00	17.67		17.67			
4				安全文明施工措施费		安全文明施工措施费	项	1.00	16.20		16.20			
5				工程保险费		工程保险费	项	1.00	3.08		3.08			
6				工程管护费		工程管护费	项	1.00	10.60		10.60			